



# Planstyring

Rådgivende ingeniører

- \* VAR-teknikk
- \* VVS-teknikk
- \* Byggeteknikk
- \* Elektro- og teleteknikk
- \* Prosjektadministrasjon
- \* FDV-rådgivning/Taksering
- \* Samferdsel- og arealplanlegging

Innherred samkommune  
Plan og miljø  
postboks 130  
7601 Levanger

Deres referanse

Deres brev av

Vår referanse  
12123/BS

Vår dato  
04.12.2012

## Breding grustak

### Søknad om utvidet driftstid

Stiklestad Grus & Pukk AS overtok i januar 2012 driften av Breding grustak i Vuku, og søker med dette om utvidet driftstid i uttaket i forhold til gjeldende reguleringsplan.

#### Bakgrunn

Bakgrunnen for søknaden er at man har funnet grus av god kvalitet i uttaket. Det er et marked for denne kvaliteten, noe som har vist seg ved leveranser i 2012 til bla. asfaltproduksjon. Derfor ønskes det å ta ut mer grus før uttaket avsluttes. Aktiviteten de siste år har vært vesentlig mindre enn forutsatt. Dette har ført til at det er tatt ut mindre masse enn antatt, og at området slik det ligger i dag er langt unna en fornuftig avslutning / istandsetting.

Et annet moment er at det fortsatt ligger en stor ressurs i form av gode grusmasser som ut fra et samfunnsøkonomisk hensyn bør utnyttes, i større grad enn det gjeldende driftsplan åpner for.

Grus er en ikke fornybar ressurs, og gode forekomster bør derfor utnyttes på best mulig måte. Behovet for gode grusmaterialer vil også være tilstede i tida framover.

#### Mengder / tidsperspektiv

For best mulig utnyttelse av grusforekomstene er planlagt uttak endret i forhold til gjeldende planer. Man forholder seg imidlertid til plangrense for gjeldende reguleringsplan.

De gjenstående grusmengder ut fra skissert løsning er pr i dag ca 800.000 m<sup>3</sup>. Med et årlig uttak på ca 30.000 m<sup>3</sup> vil det medføre drift i ca 25 år. Hvor lang tid det vil ta i praksis er umulig å si, dette styres av markedet og behovet for masser.

#### Drift

Det er planlagt å forandre driftsmetode. I dag drives uttaket fra bunnen. Her ligger masser som til enhver tid raser ned i uttaket, og dette medfører at grus og stein separeres.

M:\OPPDRAAG\2012\12123 Breding - regulering driftsplan\7. RIVA\Korrespondanse\UT\søknad utvidet driftstid.docx



Bomveien 13  
7725 STEINKJER  
Telefon: 74 16 07 50  
Telefaks: 74 16 07 51

Foretaksnr.: 920 612 741  
Bankgiro: 8673 10 33996  
E-post: [firmapost@planstyring.no](mailto:firmapost@planstyring.no)  
Web: [www.planstyring.no](http://www.planstyring.no)

Ved å drive med palling fra toppen og nedover er man sikret en jevnere kvalitet på grusen, noe som igjen åpner for et større marked.

Ved å gjennomføre et etappevis uttak som vist på vedlagte tegninger, vil man ha muligheten til å istandsette deler av området så fort driften av uttaket tillater det.

I denne sammenheng kan det nevnes at naturgrus til asfaltproduksjon er levert fra Breiding i løpet av 2012.

### **Driftsplan**

Det er gjennomført befaring med «Direktoratet for Mineralforvaltning» med tanke på justering av driftsplan for å oppnå en bedre utnyttelse av forekomsten, både på kvalitet og mengder.

Det søkes med dette om tillatelse til drift av uttaket til man har oppnådd en avslutning som vist på vedlagte tegninger.

Med vennlig hilsen  
for Planstyring AS



Bjørn Stubbe