

Renovasjonsplan

Detaljregulering for Nedre Fagerli og Hallemsåsen

INNLEDNING

I forbindelse med regulering er det besluttet plassering og mengde nedgravd avfallskontainere i samarbeid med Innherred renovasjon. Det er besluttet to samlingspunkter langs hovedvegen gjennom planområdet med 6 stk. nedgravde containere til hvert punkt for å dekke området. Arealet tilknyttet anleggene skal opparbeides etter krav i Innherred renovasjon sin veileder.

BESKRIVELSE

Det er avsett to renovasjonsarealer RE1 og RE2 langs hovedvegen gjennom planområdet. Det blir litt lengere å gå/frakte avfallet for noen, men etter vurdering av Innherred renovasjon er dette bedre enn å ha et punkt til noen få i en sidevei.

Etter ønske fra Innherred renovasjon blir samlingspunktene på same siden av veien og på siden som medfører kjøring nedover i planområdet i forhold til tømning. Etter beregning utført av Innherred Renovasjon planlegges det med 6 nedgravde avfallskontainere til hvert punkt. Det er avsett areal på 4x14m som gir plass til kontainerne samt god plass rundt kontainerne.

Det planlegges for renovasjonsbilene å stoppe i veibanen ved henting. Dette medfører stenging av en felt i veien, men etablering av lomme på siden av veien medfører betydelig fylling eller utskjæring i terrenget og setter veldig stort krav på areal. Veien flater ut og skal ha maks. 3% stigning på planlagte holdeplasser ved samlingspunkter.

Kartutsnittet nedenfor vises eksisterende og nye samlingspunkter med foreslått tilhørende samlingspunkter for planlagte eiendommer og stier som skal etableres for å sikre maks avstand på 100m.

Det blir 4 eiendommer lengst øst i planområdet som kommer til å ha en avstand på litt over 100m. I dette tilfellet er det vurdert at minste avstand på 100m kan vikes grunnet sikkerhetsrisiko med kjøring og rigging av renovasjonsbil i sidevegene. Etablering av ekstra samlingspunkt med nedgravd containere og økt størrelse for snuhammer medfører også en betydelig merkostnad som fordeles på få boenheter.

